

BUDYNEK GAMEBO 35

Lokalizacja: Do 50 KM

Powierzchnia netto: ok. 43 m²

Elementy prefabrykowane wykonane z certyfikowanego konstrukcyjnego drewna iglastego, suszonego komorowo, czterostronnie struganego i fazowanego KVH.

1. ELEWACJA

- Tynk akrylowy, siatka, klej,
- Styropian grafitowy gr. 100mm

2. KONSTRUKCJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x120mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 120mm,
- Folia paroizolacyjna,
- Płyta OSB gr. 12mm,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

3. KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

- Płyta G-K gr. 12,5mm
- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x120mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 120mm,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

(konstrukcje ścian zewnętrznych i wewnętrznych posiadają wprowadzone peszle pod instalacje elektryczną)

4. KONSTRUKCJA DACHU (wiązary dachowe)

- Pokrycie z blachodachówki,
- Łaty 40x60mm, kontr łaty 24x45mm,
- Membrana dachowa,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 200mm,
- Wiazary dachowe,
- Folia paroizolacyjna,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

(pasy podokapowe wykończone boazerią drewnianą – malowaną na kolor z podstawowej palety)

Dolny pas wiazara od góry posyty płytą OSB gr. 22mm, izolacja z wełny mineralnej gr. 100mm, płyty G-K gr. 12,5mm

5. STOLARKA OKIENNA, DRZWI ZEWNĘTRZNE

- Okna PCV SALAMANDER, kolor biały obustronny, trzy-szybowe szklenie, $U= 0,5 \text{ W/m}^2\text{*K}$,
- Drzwi zewnętrzne WIKĘD – 1szt.

6. OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE

- Parapety zewnętrzne stalowe,
- Rynny i rury spustowe PCV,
- Obróbki blacharskie.

7. TRANSPORT I MONTAŻ

- Montaż budynku,
- Transport elementów budynku na plac budowy,
- Zapewnienie dźwigu oraz rusztowania na czas montażu.

Przygotowanie terenu niezbędnego do realizacji inwestycji łącznie z wykonaniem fundamentu pod budynek oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych pozostaje po stronie Inwestora. Podczas montażu Inwestor powinien zapewnić kontener na odpady budowlane oraz WC.

CENA RAZEM (netto): 99.000,- PLN

Wycena końcowa może ulec zmianie po uwzględnieniu statyki budynku dostosowanej do technologii drewnianej oraz lokalnych warunków miejsca budowy. Wycena może również ulec zmianie po ostatecznych uzgodnieniach materiałów do wykończenia i ewentualnych modyfikacjach narzuconych przez Inwestora.

Oferta powyższa nie zawiera podatku Vat (8%) i jest ważna przez okres 30 dni. Termin realizacji do uzgodnienia.

Piotr Piasecki
Dyrektor Handlowy
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
607-529-411