

---

**Poniższa oferta dotyczy prefabrykacji, transportu oraz montażu GAMEBO 69**

***Powierzchnia netto: 68,37 m<sup>2</sup>***

***Powierzchnia użytkowa: 68,37 m<sup>2</sup>***

*Elementy prefabrykowane wykonane z certyfikowanego konstrukcyjnego drewna iglastego, suszonego komorowo, czterostronnie struganego i fazowanego KVH.*

---

**1. ELEWACJA**

- Tynk akrylowy o gramaturze 1,5mm wraz z warstwami zbrojącymi,
- Styropian grafitowy gr. 150mm ( $\lambda=0,031$  W/mK)

**2. KONSTRUKCJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH**

- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x120mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 120mm,
- Folia paroizolacyjna,
- Płyta OSB gr. 12mm,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

**3. KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH NOŚNYCH**

- Płyta G-K gr. 12,5mm
- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x120mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 100mm,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

**4. KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH**

- Płyta G-K gr. 12,5mm
- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x100mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 100mm,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

(konstrukcje ścian zewnętrznych i wewnętrznych posiadają wprowadzone peszle i puszki pod instalacje elektryczną)

**5. KONSTRUKCJA STOPU (dolny pas więzara)**

- Płyta OSB gr. 22mm,
- Belki stropowe o przekroju 60x220mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 300mm na zewnętrznych obszarach stropu,
- Folia paroprzepuszczalna,
- Ruszt drewniany 40x60mm,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

## **6. KONSTRUKCJA DACHU (wiązary)**

- Pokrycie z dachówki betonowej BRAAS – kolor grafit
- Łaty 24x45mm,
- Kontrłaty 40x60mm,
- Membrana dachowa paroprzepuszczalna,
- Krokwie o przekroju 60x220mm,

(pasy podokapowe wykończone podbitką gr. 19mm - impregnowane i malowane (kolor biały))

## **7. STOLARKA OKIENNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE**

- a) Okna PCV SALAMANDER 82, kolor biały obustronny, trzy-szybowe szklenie,  $U= 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ,
- b) Drzwi zewnętrzne firmy WIKĘD z termo ościeżnicą

## **8. PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA BEZ BIAŁEGO MONTAŻU**

## **9. OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE**

- a) Parapety zewnętrzne stalowe – antracyt,
- b) Rynny i rury spustowe PCV GALECO,
- c) Obróbki blacharskie

## **10. TRANSPORT I MONTAŻ**

- Montaż budynku,
- Transport elementów budynku na plac budowy,
- Zapewnienie dźwigu oraz rusztowania na czas montażu.

Wycena nie zawiera kominów, dodatkowych elementów dekoracyjnych na elewacji.

Przygotowanie terenu niezbędnego do realizacji inwestycji łącznie z wykonaniem fundamentu pod budynek oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych pozostaje po stronie Inwestora. Podczas montażu Inwestor powinien również zapewnić kontener na odpady budowlane oraz WC.

**CENA RAZEM (netto): 172.500,- PLN**

cena nie zawiera podatku VAT 8%

**Piotr Piasecki**  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
tel. 607-529-411