
Poniższa oferta dotyczy prefabrykacji, transportu oraz montażu budynku GAMEBO 87

Powierzchnia netto: 87 m²

Elementy prefabrykowane wykonane z certyfikowanego konstrukcyjnego drewna iglastego, suszonego komorowo, czterostronnie struganego i fazowanego KVH.

1. ELEWACJA

- Tynk silikonowo-silikatowy o gramaturze 1,5mm wraz z warstwami zbrojącymi,
- Styropian gr. 150 mm grafitowy 031

2. KONSTRUKCJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x120mm,

3. KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH NOŚNYCH

- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x120mm,

4. KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x120mm,

5. KONSTRUKCJA STOPU (panele stropowe)

- Płyta OSB gr. 22mm,
- Belki stropowe o przekroju 60x220mm,

6. KONSTRUKCJA DACHU

- Pokrycie dachówka betonowa BRASS
- Łaty 24x45mm,
- Kontrłaty 40x60mm,
- Membrana dachowa paroprzepuszczalna,
- Krokwie o przekroju 60x220mm,

(pasy podokapowe wykończone podbitką gr. 19mm - impregnowane i malowane (kolor biały))

7. STOLARKA OKIENNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE

- a) Okna PCV EKO OKNA profil SALAMANDER 82, kolor biały obustronny, trzy-szybowe szklenie, $U= 0,5$ W/m²*K,
- b) Drzwi zewnętrzne firmy WIKĘD Optimum z termoościeżnicą
- c) Balkon francuski aluminiowy

8. OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE

- a) Parapety zewnętrzne stalowe – antracyt,
- b) Rynny i rury spustowe PCV BRYZA,
- c) Obróbki blacharskie

9. TRANSPORT I MONTAŻ

- Montaż budynku,
- Projekt
- Transport elementów budynku na plac budowy,
- Dźwig,
- Zapewnienie rusztowania na czas montażu.

Wycena nie zawiera kominów, dodatkowych elementów dekoracyjnych na elewacji.

Przygotowanie terenu niezbędnego do realizacji inwestycji łącznie z wykonaniem fundamentu pod budynek oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych pozostaje po stronie Inwestora. Kontener na odpady budowlane oraz WC.

CENA RAZEM (netto): 199.900,- PLN

Oferta powyższa nie zawiera podatku Vat (8%) i jest ważna przez okres 30 dni. Termin realizacji budynku do uzgodnienia.

Opcje:

-dodatkowe okna trójkątne w ścianach szczytowych – 7000 zł netto

Piotr Piasecki
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 607-529-411