

---

**Poniższa oferta dotyczy prefabrykacji, transportu oraz montażu budynku GAMEBO 87**

**Powierzchnia netto: 87 m<sup>2</sup>**

*Elementy prefabrykowane wykonane z certyfikowanego konstrukcyjnego drewna iglastego, suszonego komorowo, czterostronnie struganego i fazowanego KVH.*

---

**1. ELEWACJA**

- Tynk akrylowy o gramaturze 1,5mm wraz z warstwami zbrojącymi,
- Styropian gr. 150 mm grafitowy 031

**2. KONSTRUKCJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH**

- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x120mm,

**3. KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH NOŚNYCH**

- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x120mm,

**4. KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH**

- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x120mm,

**5. KONSTRUKCJA STOPU (panele stropowe)**

- Płyta OSB gr. 22mm,
- Belki stropowe o przekroju 60x220mm,

**6. KONSTRUKCJA DACHU**

- Pokrycie dachówka betonowa BRASS
- Łaty 24x45mm,
- Kontrłaty 40x60mm,
- Membrana dachowa paroprzepuszczalna,
- Krokwie o przekroju 60x220mm,

(pasy podokapowe wykończone podbitką gr. 19mm - impregnowane i malowane (kolor biały))

## **7. STOLARKA OKIENNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE**

- a) Okna PCV EKO OKNA profil SALAMANDER 82, kolor biały obustronny, trzy-szybowe szklenie,  $U = 0,5$   $W/m^2 \cdot K$ ,
- b) Drzwi zewnętrzne firmy WIKĘD Optimum z termoościeżnicą
- c) Balkon francuski aluminiowy

## **8. OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE**

- a) Parapety zewnętrzne stalowe – antracyt,
- b) Rynny i rury spustowe PCV Bryza,
- c) Obróbki blacharskie

## **9. TRANSPORT I MONTAŻ**

- Montaż budynku,
- Projekt
- Transport elementów budynku na plac budowy do 50km,

Wycena nie zawiera dźwigu do montażu, kominów, dodatkowych elementów dekoracyjnych na elewacji. Przygotowanie terenu niezbędnego do realizacji inwestycji łącznie z wykonaniem fundamentu pod budynek oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych pozostaje po stronie Inwestora. Kontener na odpady budowlane oraz WC.

**CENA RAZEM (netto): 209.900,- PLN**

Oferta powyższa nie zawiera podatku Vat (8%) i jest ważna przez okres 30 dni. Termin realizacji budynku do uzgodnienia.

Opcje:

-dodatkowe okna trójkątne w ścianach szczytowych – 7000 zł netto

**Piotr Piasecki**  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
tel. 607-529-411