

**Poniższa oferta dotyczy prefabrykacji, transportu oraz montażu budynku GAMEBO 100**

**Powierzchnia netto: 100 m<sup>2</sup>**

*Lokalizacja: do 50km*

*Elementy prefabrykowane wykonane z konstrukcyjnego drewna iglastego, suszonego komorowo, czterostronnie struganego i fazowanego.*

---

**1. ELEWACJA**

- Tynk silikonowo-silikatowy o gramaturze 1,5mm wraz z warstwami zbrojącymi,
- Styropian grafitowy gr. 150mm ( $\lambda=0,031$  W/mK)

**2. KONSTRUKCJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH**

- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x120mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 120mm,
- Folia paroizolacyjna,
- Płyta OSB gr. 12mm,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

**3. KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH NOŚNYCH**

- Płyta G-K gr. 12,5mm
- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x120mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 100mm,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

**4. KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH**

- Płyta G-K gr. 12,5mm
- Płyta OSB gr. 12mm,
- Konstrukcja drewniana o przekroju 60x100mm,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 100mm,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

(konstrukcje ścian zewnętrznych i wewnętrznych posiadają wprowadzone peszle i puszki pod instalacje elektryczną)

**5. KONSTRUKCJA STOPU (dolny pas więzara)**

- Płyta OSB gr. 22mm,
- Dolny pas więzara 60x220mm,

- Izolacja z wełny mineralnej gr. 200mm,
- Folia paroprzepuszczalna,
- Ruszt stalowy,
- Płyta G-K gr. 12,5mm

## **6. KONSTRUKCJA DACHU (wiązary)**

- Pokrycie dachówka betonowa BRASS
- Łaty 24x45mm,
- Kontrłaty 40x60mm,
- Membrana dachowa paroprzepuszczalna,
- Konstrukcja więzara,
- Izolacja z wełny mineralnej gr. 250mm
- Folia Alufox(zastępuje 7cm wełny),
- Płyty G-k bez szpachlowania

(pasy podokapowe wykończone podbitką gr. 19mm - impregnowane i malowane (kolor biały))

## **7. STOLARKA OKIENNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE**

- a) Okna PCV Veka 82MD, kolor biały obustronny, trzy-szybowe szklenie,  $U = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ,
- b) Drzwi zewnętrzne firmy WIKĘD Optimum z Termo
- c) Balkon farncuski aluminiowy - grafit

## **8. PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA BEZ BIAŁEGO MONTAŻU**

## **9. OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE**

- a) Parapety zewnętrzne stalowe – antracyt,
- b) Rynny i rury spustowe PCV Bryza,
- c) Obróbki blacharskie

## **10. TRANSPORT I MONTAŻ**

- Montaż budynku,
- Transport elementów budynku na plac budowy,
- Dźwig na miejscu budowy,

Wycena nie zawiera kominów, dodatkowych elementów dekoracyjnych na elewacji.

Przygotowanie terenu niezbędnego do realizacji inwestycji łącznie z wykonaniem fundamentu pod budynek oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych pozostaje po stronie Inwestora. Podczas montażu Inwestor powinien również zapewnić kontener na odpady budowlane oraz WC.

## **CENA RAZEM (netto): 332.000,- PLN**

Oferta powyższa nie zawiera podatku Vat (8%) i jest ważna przez okres 30 dni. Termin realizacji budynku do uzgodnienia.